OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ČASTEJ

Dňa: **15. októbra 2026** číslo: **10**

Predkladá: AMB. PhDr. Mgr. František Kašický, Ph.D., MBA, LL.M., starosta obce Častá
Ing. Zuzana Polčičová, učtovníčka obce Častá

10. Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu

U Z N E S E N I E č. 10-VI./OZ/2026

Obecné zastupiteľstvo v Častej
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení)

s c h v a ľ u j e

použitie prostriedkov rezervného fondu na:

A) Krytie neoprávnených výdavkov projektu ***„Častá – splašková kanalizácia a ČOV – II. etapa“*** vo výške **19 807,50 EUR.**

B) Krytie nákladov na vybudovanie šiestich domových prípojok v rámci projektu ***„Častá – splašková kanalizácia a ČOV – II. etapa“*** nad schválený rozsah (ktoré neboli predmetom PD) vo výške **6 149,62 EUR.**

AMB. PhDr. Mgr. František Kašický, Ph.D., MBA, LL.M., v.r.
starosta obce Častá

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Dôvodová správa:

A) Krytie neoprávnených výdavkov projektu ***„Častá – splašková kanalizácia a ČOV – II. etapa“ :***

Počas realizácie stavby nastali skutočnosti, ktoré nebolo možné predvídať pri vypracovaní projektovej dokumentácie ani pri príprave verejného obstarávania. Ide najmä o nevhodnosť pôvodne navrhnutej bezvýkopovej technológie domových kanalizačných prípojok v zistenom podloží, o požiadavku prevádzkovateľa verejnej kanalizácie na zvýšenie kvality uloženia potrubia v telese cesty II/502 a o zistený pozdĺžny súbeh káblových vedení v priestore kanalizačnej ryhy.

Na požiadavku prevádzkovateľa verejnej kanalizácie bol vykonaný plný spätný zásyp ryhy štrkodrvou, ktorý vytvára homogénne, zhutniteľné a únosné prostredie okolo potrubia, zlepšuje jeho bočné podopretie a rozloženie dopravného zaťaženia a znižuje riziko lokálnej deformácie potrubia a následných porúch krajnice.

V priestore kanalizačnej ryhy sa ďalej potvrdil pozdĺžny súbeh viacerých káblových vedení vrátane vedenia, ktoré nebolo možné pred začatím výkopu spoľahlivo vytýčiť. Vedenia obmedzovali bezpečný záber mechanizmov a vyžiadali si postupné ručné odkrytie, priebežnú kontrolu polohy a zaistenie proti poškodeniu. Zistené podmienky zmenili charakter hĺbenia z bežného strojného postupu na sťažený výkop.

Obec Častá v tejto súvislosti musela žiadať Environmentálny fond o zaujatie stanoviska k predmetným zmenám oproti projektu, pričom po získaní súhlasu bude na fond zaslaný návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo vrátane úplného zmenového rozpočtu.

Uvedené výdavky budú následne obci refundované Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Obec Častá uzatvorí zmluvu, na základe ktorej sa Spoločnosť zaväzuje uhradiť za obec Častá finančnú sumu naviac prác maximálne do výšky 5 % predpokladaných celkových nákladov na realizáciu Infraštruktúry uvedených v Rozpočte (vo výške 19 807,50 Eur).

B) Krytie nákladov na vybudovanie šiestich domových prípojok v rámci projektu ***„Častá – splašková kanalizácia a ČOV – II. etapa“*** nad schválený rozsah:

Obec Častá v predchádzajúcom období informovala Obecné zastupiteľstvo o zámere zrealizovať ďalších šesť prípojok pre nehnuteľnosti v dotknutom úseku (prípojky pre domácnosti a objekty obce - obchod), ktoré neboli v projektovej dokumentácii, tak aby boli pripojené všetky domácnosti a objekty obce. Ide o rozšírenie predmetu projektu, pričom obec tieto prípojky hradí z vlastných zdrojov. Obecné zastupiteľstvo tieto skutočnosti zobralo na vedomie uznesením č. 10-V./OZ-2026.